ИНСТРУКИЯ ПО УКЛАДКЕ ЛАКИРОВАННОГО ПАРКЕТА ИЗ БАМБУКА «JACKSON FLOORING»

Лёгкие нагрузки через 24 часа
Эксплуатация пола через 72 часа

Бамбуковый паркет Jackson Flooring 128x915x10 мм

КЛЕЙ ПОЛИМЕРНЫЙ
Расход 1200-1500 гр/м2
тип шпателя: В 11

Высыхание 6-24 часа

Грунт глубокого проникновения РАСХОД
НАЛИВНЫЕ ПОЛЫ: 80-100 гр/м2
ПЛОТНЫЕ ЦЕМЕНТНЫЕ СТЯЖКИ: 120-150 гр/м2
НЕПЛОТНЫЕ ОСНОВАНИЯ: до 400-500 гр/м2
СОЗДАНИЯ ПАРОБАРЬЕРА: 400 гр/м2 (2-х слойное покрытие)
Нанесени: Велюровый Валик

Прошлифовать, очистить от остатков краски, клея И прочих загрязнений обеспылить

Цементная, бетонная стяжка
Прочность >15 Мпа
Влажность <2% СМ
Неровность 5 мм на 2 м